

仕 様 書

入札物件番号	1	件名	X線撮影装置RadnextSX 一式
納入場所	一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 健診センター		
納入期限	令和 8 年 4 月 30 日	分割 納品	<div>年 月 日</div> <div>年 月 日</div>
設置作業	作業内容 搬入前要打合せ		

購入品目

品名	メーカー	型式・規格	数量	単位	備考
X線撮影装置RadnextSX	富士フイルム(株)		1	式	
RadnextSX本体	〃				
高電圧発生器 単相200V	〃	DHF-153H4R(S)	1		
共通ケーブル 20m	〃	OP CONSOLE CABLE	1		
電源ケーブル 単相200V用 15m	〃	POWER CABLE	1		
コントローラー(X線操作卓)スタンド	〃	ZP-H4-ST	1		
手動絞り	〃	ZU-L3TYH	1		
ZU-L3TYH用 ケーブル25m	〃	COLLI.PDS CABLE	1		
天井走行装置SX-A300(AT)	〃	SX-A300(AT)	1		
RadSX_SX-A300/(AT) セット	〃	RADNEXTSX32-G01	1		
オートトラッキング用(1台目) 20m	〃	INTLK CABLE + XOK480	1		
オートトラッキング用(2台目) 20m	〃	INTLK CABLE + XOK482	1		
長手レール標準3.95m(縦移動ストローク3.05m)	〃	SXA300-CR3.95-F	1		
横手レール標準2m(横移動ストローク1.3m)	〃	SXA300-IR2.0-F	1		
長手レール短縮3.6m(縦移動ストローク2.7m)	〃	SXA300-CR3.6	1		
横手レール標準1.9m(横移動ストローク1.2m)	〃	SXA300-IR1.9	1		
X線管					
X線管装置 200kHU 0.6/1.2mm 12°	〃	U-6GC-31E	1		
線量測定	〃		1		
ナイスコール	〃	4か国語対応	1		

特記事項

- 購入品目にあっては、次の経費も含むこと。
 - ・ 搬出入、据付調整経費
 - ・ 既存撤去、廃棄経費
 - ・ 各種システム、関連機器との連携、接続及び設定に必要な場合の経費
 - ・ 本装置の使用に必要な場合の官公庁への設置届等関連書類作成経費
- 試運転・調整・取扱説明書をもって完納とする。
- 搬出入設置は当院担当者の指示に従い作業を行うこと。また、入院患者、外来受診等の来院者の安全に十分留意すること。
- 納品日程、設置要領等については、当院担当者と協議の上で決定すること。
- 組立や調整等は落札事業者が責任をもって行うこと。
- 病院内荷物等搬入エレベーター有り。(事前確認のこと。)
- この仕様に定めない事項であっても、作業上必要と認められる事項は、発注者の指示により作業を行うこと。